

Утверждено
 решением общего собрания собственников помещений
 в доме по ул.Левитана, д. 11
 Протокол от
 Председатель собрания

Благоустройство придомовой территории дома по ул.Левитана, д. 11
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

на Устройство стоянки для личного автотранспорта площадью 248 кв.м.

Нормативная трудоемкость 204,92 чел.-ч.
 Средства на оплату труда 27,74 тыс. руб.

Составлена в ценах 4й квартал 2015-с транспортно-заготовительными расходами на материалы 11% ФСНБ-2014

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч	
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе						
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел №1. Участок №2														
1	ГЭСН 27-03-010-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м		0,26	6 863,06	1 784,39	1 784,39					14,69	
Трудовые ресурсы:														
	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	56,5	14,69	121,47	1 784,39	1 784,39						
		Накладные расходы	142 %				2 533,83							
		Сметная прибыль	95 %				1 695,17							
2	ГССЦг т01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 Т ГРУЗА		2,7	113,78	307,20	128,78	178,42	87,54			0,383	0,192
Трудовые ресурсы:														
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	0,142	0,3834	129,20	49,54	49,54						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,071	0,1917									
Машины и механизмы:														
	021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч	0,071	0,1917	649,76	124,56		124,56	33,67				
3	ГССЦг т03-01-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 2 км	1 Т ГРУЗА		2,7	67,33	181,80		181,80					
Машины и механизмы:														
	400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.-ч	0,0625	0,16875	1 077,35	181,80		181,80					
4	ГЭСН 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,0401	20 473,04	820,97	37,92	783,05	193,29			0,321	0,930
Трудовые ресурсы:														
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	8	0,3208	118,20	37,92	37,92						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	23,2	0,93032									
Машины и механизмы:														
	060249	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства I м3	маш.-ч	17,7	0,70977	908,43	644,78		644,78	145,17				

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч	
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе						
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,5	0,22055	626,95	138,27		138,27	48,12				
		Накладные расходы	95 %				219,65							
		Сметная прибыль	50 %				115,61							
5	ГЭСН 01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0,00463	3 532,95	16,36	7,50	8,86	2,15		0,058	0,014	
Трудовые ресурсы:														
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	12,53	0,0580139	129,20	7,50	7,50						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	3,04	0,0140752									
Машины и механизмы:														
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,04	0,0140752	624,46	8,79		8,79	2,15				
	331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,18	0,0563934	1,29	0,07		0,07					
		Накладные расходы	95 %				9,17							
		Сметная прибыль	50 %				4,83							
6	ГССЦпг т03-21-03-002	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 Т ГРУЗА		47	47,47	2 230,95		2 230,95					
Машины и механизмы:														
	400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,0567	2,6649	837,16	2 230,95		2 230,95					
7	ГЭСН 27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня		0,354	60 518,67	21 423,61	3 450,30	154,98	49,23	17 818,33	26,932	0,241	
Трудовые ресурсы:														
	1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	76,08	26,93232	128,11	3 450,30	3 450,30						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	0,24072									
Машины и механизмы:														
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,68	0,24072	598,10	143,97		143,97	49,23				
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01416	776,94	11,00		11,00					
Материальные ресурсы:														
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,000354	58 752,70	20,80				20,80			
	102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,06018	2 765,17	166,41				166,41			
	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,9	2,0886	3 261,44	6 811,84				6 811,84			
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,02124	2 732,40	58,04				58,04			
	403-8024	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	35,4	303,99	10 761,25				10 761,25			
		Накладные расходы	142 %				4 969,33							
		Сметная прибыль	95 %				3 324,55							
8	ГЭСН 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,177	47 982,19	8 492,85	337,98	2 047,60	476,25	6 107,27	2,782	2,457	

Составлена в ценах 4й квартал 2015-с транспортно-заготовительными расходами на материалы 11% ФСНБ-2014

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе					
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	142 %				1 156,21						
		Сметная прибыль	95 %				773,52						
9	ГЭСН 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,118	183 406,40	21 641,96	349,84	2 127,21	502,36	19 164,91	2,854	2,431
Трудовые ресурсы:													
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	24,19	2,85442	122,56	349,84	349,84					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	2,4308								
Машины и механизмы:													
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,29028	553,21	160,59		160,59	44,24			
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,30562	626,95	191,61		191,61	66,68			
	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,2714	839,38	227,81		227,81	55,51			
	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	1,44078	1 007,70	1 451,87		1 451,87	314,36			
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,12272	776,82	95,33		95,33	21,56			
Материальные ресурсы:													
	409-0071	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1200	м3	126	14,868	1 287,86	19 147,90				19 147,90		
	411-0001	Вода	м3	7	0,826	20,59	17,01				17,01		
		Накладные расходы	142 %				1 210,12						
		Сметная прибыль	95 %				809,59						
10	ГЭСН 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,059	47 982,19	2 830,95	112,66	682,53	158,75	2 035,76	0,927	0,819
Трудовые ресурсы:													
	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	15,72	0,92748	121,47	112,66	112,66					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	13,88	0,81892								
Машины и механизмы:													
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,29	0,25311	553,21	140,02		140,02	38,58			
	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	0,10443	839,38	87,66		87,66	21,36			
	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	0,41772	1 007,70	420,94		420,94	91,14			
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,74	0,04366	776,82	33,92		33,92	7,67			
Материальные ресурсы:													
	409-0092	Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм	м3	110	6,49	312,74	2 029,68				2 029,68		
	411-0001	Вода	м3	5	0,295	20,59	6,07				6,07		
		Накладные расходы	142 %				385,40						
		Сметная прибыль	95 %				257,84						
11	ГЭСН 27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхности		0,118	35 872,50	4 232,96	436,80	444,72	113,54	3 351,44	3,629	0,520
Трудовые ресурсы:													
	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	30,75	3,6285	120,38	436,80	436,80					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	4,41	0,52038								
Машины и механизмы:													

Составлена в ценах 4й квартал 2015-с транспортно-заготовительными расходами на материалы 11% ФСНБ-2014

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч	
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе						
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,77	0,32686	626,95	204,92		204,92	71,32				
	120910	Катки на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	1,64	0,19352	1 097,00	212,29		212,29	42,22				
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,0354	776,94	27,50		27,50					
Материальные ресурсы:														
	101-2695	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	1100	129,8	25,82	3 351,44				3 351,44			
		Накладные расходы	142 %				781,48							
		Сметная прибыль	95 %				522,82							
12	ГЭСН 01-01-052-2	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью свыше 50 м2	1000 м2 поверхности		0,118	590 181,22	69 641,38	1 960,72	318,16	82,52	67 362,51	15,705	0,444	
Трудовые ресурсы:														
	1-1026	Рабочий строитель среднего разряда 2,6	чел.-ч	133,09	15,70462	124,85	1 960,72	1 960,72						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	3,76	0,44368									
Машины и механизмы:														
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,05	0,0059	598,10	3,53		3,53	1,21				
	060337	Экскаваторы однокювильные дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3	маш.-ч	0,43	0,05074	473,56	24,03		24,03	8,91				
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,10384	626,95	65,10		65,10	22,66				
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,4	0,2832	776,82	220,00		220,00	49,74				
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,00708	776,94	5,50		5,50					
Материальные ресурсы:														
	407-0014	Земля растительная	м3	120	14,16	922,19	13 058,21				13 058,21			
	411-0001	Вода	м3	10	1,18	20,59	24,30			24,30				
	прайс	Решетка газонная пластиковая 600*600*40	м2	1000	118,00	460,00	54 280,00				54 280,00			
		Накладные расходы	95 %				1 941,08							
		Сметная прибыль	50 %				1 021,62							
Итого по разделу №1. Участок №1.							133 605,38	8 606,89	9 158,28	1 665,63	115 840,22	68,28	8,05	
Раздел №2. Участок №1														
1	ГЭСНр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0,034	17 246,83	586,40	247,31	339,09	81,36		1,964	0,534	
Трудовые ресурсы:														
	1-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	57,76	1,96	125,93	247,31	247,31						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	15,7	0,53									
Машины и механизмы:														
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,7	0,53	624,46	333,34		333,34	81,36				
	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	47,1	1,60	3,59	5,75		5,75					
		Накладные расходы	104 %				341,82							
		Сметная прибыль	60 %				197,20							
2	ГЭСН 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0,0442	20 473,04	904,91	41,80	863,11	213,05		0,354	1,025	

Составлена в ценах 4й квартал 2015-с транспортно-заготовительными расходами на материалы 11% ФСНБ-2014

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе					
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Трудовые ресурсы:													
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	8	0,3536	118,20	41,80	41,80					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	23,2	1,02544								
Машины и механизмы:													
	060249	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3	маш.-ч	17,7	0,78234	908,43	710,70		710,70	160,01			
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,5	0,2431	626,95	152,41		152,41	53,04			
		Накладные расходы	95 %				242,11						
		Сметная прибыль	50 %				127,43						
3	ГССЦпг т03-21-03-002	Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 Т ГРУЗА		67,6	47,47	3 208,77		3 208,77				
Машины и механизмы:													
	400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,0567	3,83	837,16	3 208,77		3 208,77				
4	ГЭСН 01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0,005096	3532,95	18,00	8,25	9,75	2,36		0,064	0,015
Трудовые ресурсы:													
	1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	12,53	0,064	129,20	8,25	8,25					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	3,04	0,015								
Машины и механизмы:													
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,04	0,0155	624,46	9,67		9,67	2,36			
	331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,18	0,0621	1,29	0,08		0,08				
		Накладные расходы	95 %				10,08						
		Сметная прибыль	50 %				5,31						
5	ГЭСН 27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня		0,36	60 518,67	21 786,72	3 508,78	157,60	50,07	18 120,34	27,389	0,245
Трудовые ресурсы:													
	1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	76,08	27,39	128,11	3 508,78	3 508,78					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	0,68	0,24								
Машины и механизмы:													
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,68	0,24	598,10	146,41		146,41	50,07			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,01	776,94	11,19		11,19				
Материальные ресурсы:													
	101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,00036	58 752,70	21,15				21,15		
	102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0612	2 765,17	169,23				169,23		
	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,9	2,124	3 261,44	6 927,30				6 927,30		
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0216	2 732,40	59,02				59,02		
	403-8024	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	36	303,99	10 943,64				10 943,64		

Составлена в ценах 4й квартал 2015-с транспортно-заготовительными расходами на материалы 11% ФСНБ-2014

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе					
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы	142 %				5 053,57						
		Сметная прибыль	95 %				3 380,91						
6	ГЭСН 27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхности		0,13	30 812,50	4 005,63	481,22	489,95	125,09	3 034,46	3,998	0,573
Трудовые ресурсы:													
	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	30,75	4,00	120,38	481,22	481,22					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	4,41	0,57								
Машины и механизмы:													
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,77	0,36	626,95	225,76		225,76	78,57			
	120910	Катки на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	1,64	0,21	1 097,00	233,88		233,88	46,52			
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,04	776,94	30,30		30,30				
Материальные ресурсы:													
	101-2695	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	м2	1100	143	21,22	3 034,46				3 034,46		
		Накладные расходы	142 %				860,96						
		Сметная прибыль	95 %				575,99						
7	ГЭСН 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,195	47 982,19	9 356,53	372,35	2 255,83	524,68	6 728,35	3,065	2,707
Трудовые ресурсы:													
	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	15,72	3,07	121,47	372,35	372,35					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	13,88	2,71								
Машины и механизмы:													
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,29	0,84	553,21	462,79		462,79	127,51			
	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	0,35	839,38	289,71		289,71	70,59			
	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	1,38	1 007,70	1 391,23		1 391,23	301,23			
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,74	0,14	776,82	112,10		112,10	25,35			
Материальные ресурсы:													
	409-0092	Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм	м3	110	21,45	312,74	6 708,27				6 708,27		
	411-0001	Вода	м3	5	0,975	20,59	20,08				20,08		
		Накладные расходы	142 %				1 273,78						
		Сметная прибыль	95 %				852,18						
8	ГЭСН 27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,13	211 532,12	27 499,17	385,41	2 343,53	553,44	24 770,23	3,145	2,678
Трудовые ресурсы:													
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	24,19	3,14	122,56	385,41	385,41					
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	20,6	2,68								
Машины и механизмы:													
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,46	0,32	553,21	176,92		176,92	48,74			
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,34	626,95	211,09		211,09	73,46			
	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,30	839,38	250,97		250,97	61,15			
	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	12,21	1,59	1 007,70	1 599,52		1 599,52	346,33			

Составлена в ценах 4й квартал 2015-с транспортно-заготовительными расходами на материалы 11% ФСНБ-2014

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч		
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе						
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов			Материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	1,04	0,14	776,82	105,03		105,03	23,75				
Материальные ресурсы:														
	409-0051	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1200	м3	126	16,38	1 511,08	24 751,49				24 751,49			
	411-0001	Вода	м3	7	0,91	20,59	18,74				18,74			
		Накладные расходы		142 %			1 333,17							
		Сметная прибыль		95 %			891,91							
9	ГЭСН 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,065	47 982,19	3 118,84	124,12	751,94	174,89	2 242,78	1,022	0,902	
Трудовые ресурсы:														
	1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	15,72	1,0218	121,47	124,12	124,12						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	13,88	0,9022									
Машины и механизмы:														
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,29	0,27885	553,21	154,26		154,26	42,50				
	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	0,11505	839,38	96,57		96,57	23,53				
	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	0,4602	1 007,70	463,74		463,74	100,41				
	121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,74	0,0481	776,82	37,37		37,37	8,45				
Материальные ресурсы:														
	409-0092	Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм	м3	110	7,15	312,74	2 236,09				2 236,09			
	411-0001	Вода	м3	5	0,325	20,59	6,69				6,69			
		Накладные расходы		142 %			424,59							
		Сметная прибыль		95 %			284,06							
10	ГЭСН 01-01-052-2	Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки площадью свыше 50 м2	1000 м2 поверхности		0,13	590 181,22	76 723,56	2 160,12	350,51	90,91	74 212,93	17,302	0,489	
Трудовые ресурсы:														
	1-1026	Рабочий строитель среднего разряда 2,6	чел.-ч	133,09	17,30	124,85	2 160,12	2 160,12						
	2	Затраты труда машинистов	чел.час	3,76	0,49									
Машины и механизмы:														
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,05	0,0065	598,10	3,89		3,89	1,33				
	060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3	маш.-ч	0,43	0,0559	473,56	26,47		26,47	9,82				
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,1144	626,95	71,72		71,72	24,96				
	121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	2,4	0,312	776,82	242,37		242,37	54,80				
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,0078	776,94	6,06		6,06					
Материальные ресурсы:														
	407-0014	Земля растительная	м3	120	15,6	922,19	14 386,16				14 386,16			
	411-0001	Вода	м3	10	1,3	20,59	26,77				26,77			
	прайс	Решетка газонная пластиковая хаки 600*600*40	м2	1000	130	460,00	59 800,00				59 800,00			
		Накладные расходы		95 %			2 138,48							
		Сметная прибыль		50 %			1 125,52							
Итого по разделу №2. Участок №2							147 208,53	7 329,36	10 770,08	1 815,85	129 109,09	58,30	9,17	

Составлена в ценах 4й квартал 2015-с транспортно-заготовительными расходами на материалы 11% ФСНБ-2014

№ п/п	Шифр норм	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Трудозатраты рабочих, чел.-ч	Трудозатраты машинистов, чел.-ч	
				На единицу	Всего	На единицу	Общая	В том числе						
								Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по локальной смете							280 813,91	15 936,25	19 928,36	3 481,48	244 949,31	126,58	17,22	
Перевозка грузов авто/транспортом							5 621,52		5 621,52					
Погрузочно-разгрузочные работы							307,20	128,78	178,42	87,54	0,00		0,38	0,19
Прямые затраты							280 813,92							
Стоимость материальных ресурсов (всего)											244 949,31			
Эксплуатация машин									19 928,36					
ЗП машинистов										3 481,48				
Основная ЗП рабочих								15 936,25						
Трудозатраты строителей													126,58	
Трудозатраты машинистов														17,22
Накладные расходы								24 884,83						
Сметная прибыль								15 966,06						
НДС 18%								57 899,66						
Всего с НДС 18%:								379 564,47						

Исполнил _____